



(附件一)報價表

工程地點：A-2-WC1、A-2-WC2、A-2-WC6、A-2-WC5、A-3-WC1、A-3-WC2、A-3-WC4、A-3-WC5、A-G-WC6

編號 (A 欄)	空間位置 (B 欄)	項目名稱及描述 (C 欄)	單價 澳門元 (D 欄)	數量 (E 欄)	單位 (F 欄)	合計(澳門元) (G 欄)
R26-0005939206	A-2-WC1 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 1 號梯	拆舊費/拆卸費 拆除有需要更換之廁所間板，完成後重新裝上，包括五金配件與門吸(涉及旁邊收口需多拆一格)。		20	平方米	
R26-0005939210	A-2-WC1 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 1 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆現有地台飾面磚連 400mm 墊高層，防水膜及牆身返高 400mm，包括清運走泥頭等(涉及旁邊收口需多做半格)。		7	平方米	
R26-0005939214	A-2-WC1 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 1 號梯	防水塗層 - 室內 做 2mm 厚德高 SP-D1.122A(或同等質量)室內防水塗層連牆身四周反高 200mm 及做 24 小時試水等(涉及旁邊收口需做多半格)，涉及供排水喉更換、隱蔽工程、防水等工作，需澳門註冊土木工程指導工程師駐場，並進行防水不漏測試時間 24 小時，需澳門註冊工程師現場監督，並提供有註冊工程師簽名相關測試報告。		7	平方米	
R26-0005939216	A-2-WC1 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 1 號梯	地台 - 磁磚 用 1:3 水泥沙做防水膜保護層連面用德高瓷磚膠及收口粉(同等或更高質量)，粘貼 300 x 300mm 國產過底地台磚連包廁所尾喉及做斜收口等(涉及旁邊收口需做多半格)。		7	平方米	
R26-0005939220	A-2-WC1 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 1 號梯	牆身 - 磁磚 牆身尾喉位及原有沖水閥喉位等用近似顏色牆身瓷磚修補。		3	平方米	
R26-0005939222	A-2-WC1 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 1 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆現有供水設施及蹲廁 3 個(包括供水喉需鑿牆身凹坑入牆、燒焊封閉銅喉)。		1	平方米	
R26-0005939227	A-2-WC1 A 洗手間仁 愛樓 2 樓 1 號梯	供排水系統 - 供水支喉管 新做座廁供水銅喉支喉連鑿牆坑等。		3	米	





R26-0005939230	A-2-WC1 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 1 號梯	供排水系統 - 排水支喉管 新做 4 寸 UPVC 座廁排水支喉連鑿地台石矢板。		3	米	
R26-0005939234	A-2-WC1 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 1 號梯	供排水系統 - 排水主喉管 新做天花底 4 寸皇冠牌(同等或更高質量)膠喉橫排水主喉管連各項配件(包括接駁原有地台排水喉管等)。		4	米	
R26-0005939243	A-2-WC1 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 1 號梯	腳線 - 磚腳線 修補原有蹲廁 4 寸尾排水喉封石矢板口及新做磚腳線等。		4.5	米	
R26-0005939249	A-2-WC1 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 1 號梯	潔具 - 成人座廁 供應及安裝美標“士丹特”(同等或更高質量)成人座廁連水箱，包括供水角閥與軟喉等。		3	套	
R26-0005939253	A-2-WC1 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 1 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆 1 樓天花，清拆原有更改廁所對應下層之原有石膏板天花連運走(配合改座廁安裝底排水喉駁至現有排水系統)。		7	平方米	
R26-0005939268	A-2-WC1 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 1 號梯	天花 - 其他 安裝排水橫喉後重做吊龍骨石膏板或埃特板天花(包括做生口一個)。		7	平方米	
R26-0005939270	A-2-WC1 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 1 號梯	天花 - 油漆 安裝完成石膏板天花后批灰油 ICI(同等或更高質量)乳膠漆(只油新做天花部分)。		9	平方米	
R26-0005939274	A-2-WC1 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 1 號梯	雜項-其他 施工時做走廊地台及其他保護。		1	項	
R26-0005939723	A-2-WC2 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 2 號梯	拆舊費/拆卸費 拆除有需要更換之廁所間板，完成後重新裝上，包括五金配件與門吸(涉及旁邊收口需多拆一格)。		23	平方米	



Colégio de Santa Rosa de Lima - Secção Chinesa

Rua de Santa Clara, N.º 21, Macau

聖羅撒女子中學中文部

校址：澳門南灣家辣堂街 21 號 電話：28713702

R26-0005939724	A-2-WC2 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 2 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆現有地台飾面磚連 400mm 墊高層，防水膜及牆身返高 400mm，包括清運走泥頭等(涉及旁邊收口需多做半格)。		32	平方米	
R26-0005939726	A-2-WC2 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 2 號梯	防水塗層 - 室內 做 2mm 厚德高 SP-D1.122A(同等或更高質量)室內防水塗層連牆身四周反高 200mm 及做 24 小時試水等(涉及旁邊收口需做多半格)，涉及供排水喉更換、隱蔽工程、防水等工作，需澳門註冊土木工程指導工程師駐場，並進行防水不漏測試時間 24 小時，需澳門註冊工程師現場監督，並提供有註冊工程師簽名相關測試報告。		32	平方米	
R26-0005939728	A-2-WC2 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 2 號梯	地台 - 磁磚 用 1:3 水泥沙做防水膜保護層連面用德高瓷磚膠及收口粉(同等或更高質量)，粘貼 300 x 300mm 國產過地地台磚連包廁所尾喉及做斜收口等(涉及旁邊收口需做多半格)。		32	平方米	
R26-0005939730	A-2-WC2 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 2 號梯	牆身 - 磁磚 牆身尾喉位及原有沖水閥喉位吼等需用近似顏色牆身瓷磚修補。		4	平方米	
R26-0005939731	A-2-WC2 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 2 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆現有供水設施及蹲廁 4 個，(包括供水喉需鑿牆身凹坑入牆、燒焊封閉銅喉)。		1	平方米	
R26-0005939732	A-2-WC2 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 2 號梯	供排水系統 - 供水支喉管 新做座廁供水銅喉支喉連鑿牆坑等。		4	米	
R26-0005939733	A-2-WC2 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 2 號梯	供排水系統 - 排水支喉管 新做 4 寸 UPVC 座次排水支喉連鑿地台石矢板。		4	米	
R26-0005939734	A-2-WC2 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 2 號梯	供排水系統 - 排水主喉管 新做天花底 4 寸皇冠牌(同等或更高質量)膠喉橫排水主喉管連各項配件(包括接駁原有地台排水喉管等)。		4	米	





R26-0005939736	A-2-WC2 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 2 號梯	腳線 - 磚腳線 修補原有蹲廁 4 寸尾排水喉封石矢板口及新做磚腳線等。		20	米	
R26-0005939737	A-2-WC2 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 2 號梯	潔具 - 成人座廁 供應及安裝美標“士丹特”(同等或更高質量)成人座廁連水箱，包括供水角閥與軟喉等。		4	套	
R26-0005939738	A-2-WC2 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 2 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆 1 樓天花，清拆更改廁所對應下層之原有石膏板天花連運走(配合改座廁安裝底排水喉駁至現有排水系統)。		9	平方米	
R26-0005939739	A-2-WC2 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 2 號梯	天花 - 其他 安裝排水橫喉後重吊龍骨做石膏板或埃特板天花等(包括做生口一個)。		9	平方米	
R26-0005939740	A-2-WC2 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 2 號梯	天花 - 油漆 安裝完成石膏板天花后批灰油 ICI(同等或更高質量)乳膠漆(只油新做天花部分)。		11	平方米	
R26-0005939741	A-2-WC2 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 2 號梯	雜項-其他 施工時做走廊地台及其他保護。		1	項	
R26-0005939742	A-2-WC2 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 2 號梯	供排水系統 - 地漏 於廁所地面走廊位置重做地面排水管地漏等(包括一切所需五金、材料及工序)。		2	個	
R26-0005939743	A-2-WC6 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 3 號梯	拆舊費/拆卸費 拆除有需要更換之廁所間板，完成後重新裝上，包括五金配件與門吸(涉及旁邊收口需多拆一格)。		23	平方米	
R26-0005939744	A-2-WC6 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 3 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆現有地台飾面磚連 400mm 墊高層，防水膜及牆身返高 400mm，包括清運走泥頭等(涉及旁邊收口需多做半格)。		32	平方米	





Colégio de Santa Rosa de Lima - Secção Chinesa

Rua de Santa Clara, N.º 21, Macau

聖羅撒女子中學中文部

校址：澳門南灣家辣堂街 21 號 電話：28713702

R26-0005939745	A-2-WC6 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 3 號梯	防水塗層 - 室內 做 2mm 厚德高 SP-D1.122A(同等或更高質量)室內防水塗層連牆身四周反高 200mm 及做 24 小時試水等(涉及旁邊收口需做多半格)，涉及供排水喉更換、隱蔽工程、防水等工作，需澳門註冊土木工程指導工程師駐場，並進行防水不漏測試時間 24 小時，需澳門註冊工程師現場監督，並提供有註冊工程師簽名相關測試報告。		32	平方米	
R26-0005939746	A-2-WC6 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 3 號梯	地台 - 磁磚 用 1:3 水泥沙做防水膜保護層連面用德高瓷磚膠及收口粉(同等或更高質量)，粘貼 300 x 300mm 國產過底地台磚連包廁所尾喉及做斜收口等(涉及旁邊收口需做多半格)。		32	平方米	
R26-0005939748	A-2-WC6 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 3 號梯	牆身 - 磁磚 牆身尾喉位及原有沖水閥喉位吼等需用近似顏色牆身瓷磚修補。		4	平方米	
R26-0005939749	A-2-WC6 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 3 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆現有供水設施及蹲廁 4 個(包括供水喉需鑿牆身凹坑入牆、燒焊封閉銅喉)。		1	平方米	
R26-0005939750	A-2-WC6 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 3 號梯	供排水系統 - 供水支喉管 新做座廁供水銅喉支喉連鑿牆坑等。		4	米	
R26-0005939752	A-2-WC6 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 3 號梯	供排水系統 - 排水支喉管 新做 4 寸 UPVC 座次排水支喉連鑿地台石矢板。		4	米	
R26-0005939753	A-2-WC6 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 3 號梯	供排水系統 - 排水主喉管 新做天花底 4 寸皇冠牌(同等或更高質量)膠喉橫排水主喉管連各項配件(包括接駁原有地台排水喉管等)。		4	米	
R26-0005939755	A-2-WC6 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 3 號梯	腳線 - 磚腳線 修補原有蹲廁 4 寸尾排水喉封石矢板口及新做磚腳線等。		20	米	





R26-0005939757	A-2-WC6 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 3 號梯	潔具 - 成人座廁 供應及安裝美標“士丹特”(同等或更高質量)成人座廁連水箱，包括供水角閥與軟喉等。		4	套	
R26-0005939758	A-2-WC6 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 3 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆 1 樓天花，清拆更改廁所對應下層之原有石膏板天花連運走(配合改座廁安裝底排水喉駁至現有排水系統)。		9	平方米	
R26-0005939759	A-2-WC6 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 3 號梯	天花 - 其他 安裝排水橫喉後重吊龍骨做石膏板或埃特板天花等(包括做生口一個)。		9	平方米	
R26-0005939760	A-2-WC6 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 3 號梯	天花 - 油漆 安裝完成石膏板天花后批灰油 ICI(同等或更高質量)乳膠漆(只油新做天花部分)。		11	平方米	
R26-0005939761	A-2-WC6 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 3 號梯	雜項-其他 施工時做走廊地台及其他保護		1	項	
R26-0005939762	A-2-WC6 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 3 號梯	供排水系統 - 地漏 於廁所地面走廊位置重做地面排水管地漏等(包括一切所需五金、材料及工序)。		2	個	
R26-0005939358	A-2-WC5 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 4 號梯	拆舊費/拆卸費 拆除有需要更換之廁所間板，完成後重新裝上，包括五金配件與門吸(涉及旁邊收口需多拆一格)。		20	平方米	
R26-0005939360	A-2-WC5 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 4 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆現有地台飾面磚連 400mm 墊高層，防水膜及牆身返高 400mm，包括清運走泥頭等(涉及旁邊收口需多做半格)。		7	平方米	
R26-0005939363	A-2-WC5 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 4 號梯	防水塗層 - 室內 做 2mm 厚德高 SP-D1.122A(同等或更高質量)室內防水塗層連牆身四周反高 200mm 及做 24 小時試水等(涉及旁邊收口需做多半格)，涉及供排水喉更		7	平方米	





		換、隱蔽工程、防水等工作，需澳門註冊土木工程指導工程師駐場，並進行防水不漏測試時間 24 小時，需澳門註冊工程師現場監督，並提供有註冊工程師簽名相關測試報告。				
R26-0005939367	A-2-WC5 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 4 號梯	地台 - 磁磚 用 1:3 水泥沙做防水膜保護層連面用德高瓷磚膠及收口粉(同等或更高質量)，粘貼 300 x 300mm 國產過底地台磚連包廁所尾喉及做斜收口等(涉及旁邊收口需做多半格)。		7	平方米	
R26-0005939370	A-2-WC5 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 4 號梯	牆身 - 磁磚 牆身尾喉位及原有沖水閥喉位吼等需用近似顏色牆身瓷磚修補。		3	平方米	
R26-0005939372	A-2-WC5 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 4 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆現有供水設施及蹲廁 3 個(包括供水喉需鑿牆身凹坑入牆、燒焊封閉銅喉)。		1	平方米	
R26-0005939375	A-2-WC5 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 4 號梯	供排水系統 - 供水支喉管 新做座廁供水銅喉支喉連鑿牆坑等。		3	米	
R26-0005939392	A-2-WC5 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 4 號梯	供排水系統 - 排水支喉管 新做 4 寸 UPVC 座次排水支喉連鑿地台石矢板。		3	米	
R26-0005939393	A-2-WC5 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 4 號梯	供排水系統 - 排水主喉管 新做天花底 4 寸皇冠牌(同等或更高質量)膠喉橫排水主喉管連各項配件(包括接駁原有地台排水喉管等)。		4	米	
R26-0005939395	A-2-WC5 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 4 號梯	腳線 - 磚腳線 修補原有蹲廁 4 寸尾排水喉封石矢板口及新做磚腳線等。		4.5	米	
R26-0005939399	A-2-WC5 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 4 號梯	潔具 - 成人座廁 供應及安裝美標“士丹特”(同等或更高質量)成人座廁連水箱，包括供水角閥與軟喉等。		3	套	



R26-0005939403	A-2-WC5 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 4 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆 1 樓天花，清拆更改廁所對應下層之原有石膏板天花連連走(配合改座廁安裝底排水喉駁至現有排水系統)。		7	平方米	
R26-0005939408	A-2-WC5 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 4 號梯	天花 - 其他 安裝排水橫喉後重吊龍骨石膏板或埃特板天花(包括做生口一個)。		7	平方米	
R26-0005939410	A-2-WC5 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 4 號梯	天花 - 油漆 安裝完成石膏板天花后批灰油 ICI(同等或更高質量)乳膠漆(只油新做天花部分)。		9	平方米	
R26-0005939412	A-2-WC5 A 洗手間 仁愛樓 2 樓 4 號梯	雜項-其他 施工時做走廊地台及其他保護。		1	項	
R26-0005939430	A-3-WC1 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 1 號梯	拆舊費/拆卸費 拆除有需要更換之廁所間板，並清運至政府指定堆填區。		40	平方米	
R26-0005939433	A-3-WC1 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 1 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆現有地台飾面磚連 400mm 墊高層，防水膜及牆身返高 400mm，包括清運走泥頭等(涉及旁邊收口需多做半格)。		14	平方米	
R26-0005939453	A-3-WC1 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 1 號梯	防水塗層 - 室內 做 2mm 厚德高 SP-D1.122A(同等或更高質量)室內防水塗層連牆身四周反高 200mm 及做 24 小時試水等(涉及旁邊收口需多做半格)，涉及供排水喉更換、隱蔽工程、防水等工作，需澳門註冊土木工程指導工程師駐場，並進行防水不漏測試時間 24 小時，需澳門註冊工程師現場監督，並提供有註冊工程師簽名相關測試報告。		14	平方米	
R26-0005939456	A-3-WC1 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 1 號梯	地台 - 磁磚 用 1:3 水泥沙做防水膜保護層連面用德高瓷磚膠及收口粉(同等或更高質量)，粘貼 300 x 300mm 國產過底地台磚連包廁所尾喉及做斜收口等(涉及旁邊收口需多做半格)。		14	平方米	





Colégio de Santa Rosa de Lima - Secção Chinesa

Rua de Santa Clara, N.º 21, Macau

聖羅撒女子中學中文部

校址：澳門南灣家辣堂街 21 號 電話：28713702

R26-0005939464	A-3-WC1 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 1 號梯	牆身 - 磁磚 牆身尾喉位及原有沖水閘喉位吼等需用近似顏色 牆身瓷磚修補。		6	平方米	
R26-0005939466	A-3-WC1 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 1 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆現有供水設施及蹲廁 6 個(包括供水喉需鑿牆 身凹坑入牆、燒焊封閉銅喉)。		2	平方米	
R26-0005939475	A-3-WC1 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 1 號梯	供排水系統 - 供水支喉管 新做座廁供水銅喉支喉連鑿牆坑等。		6	米	
R26-0005939495	A-3-WC1 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 1 號梯	供排水系統 - 排水支喉管 新做 4 寸 UPVC 座次排水支喉連鑿地台石矢板。		6	米	
R26-0005939498	A-3-WC1 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 1 號梯	供排水系統 - 排水主喉管 新做天花底 4 寸皇冠牌(同等或更高質量)膠喉橫排 水主喉管連各項配件(包括接駁原有地台排水喉管 等)。		4	米	
R26-0005939501	A-3-WC1 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 1 號梯	腳線 - 磚腳線 修補原有蹲廁 4 寸尾排水喉封石矢板口及新做磚 腳線等。		9	米	
R26-0005939510	A-3-WC1 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 1 號梯	潔具 - 成人座廁 供應及安裝美標“士丹特”(同等或更高質量)成 人座廁連水箱, 包括供水角閘與軟喉等。		6	套	
R26-0005939516	A-3-WC1 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 1 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆 2 樓天花, 清拆更改廁所對應下層之原有石膏 板天花連運走(配合改座廁安裝底排水喉駁至現有 排水系統)。		14	平方米	
R26-0005939524	A-3-WC1 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 1 號梯	天花 - 其他 安裝排水橫喉後重吊龍骨石膏板或埃特板天花(包 括做生口一個)。		14	平方米	





R26-0005939527	A-3-WC1 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 1 號梯	天花 - 油漆 安裝完成石膏板天花后批灰油 ICI(同等或更高質量)乳膠漆(只油新做天花部分)。		16	平方米	
R26-0005939530	A-3-WC1 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 1 號梯	雜項-其他 施工時做走廊地台及其他保護。		1	項	
R26-0005939533	A-3-WC1 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 1 號梯	潔具 - 浴廁間隔系統 供應及安裝 Formica (同等或更高質量)抗倍特潔菌板廁所間隔系統(包括五金配件、合頁、門鎖等所需一切工序)。		12	組	
R26-0005939547	A-3-WC2 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 2 號梯	潔具 - 浴廁間隔系統 供應及安裝 Formica (同等或更高質量)抗倍特潔菌板廁所間隔系統(包括五金配件、合頁、門鎖等所需一切工序)。		7	組	
R26-0005939555	A-3-WC4 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 3 號梯	拆舊費/拆卸費 拆除有需要更換之廁所間板，並清運至政府指定堆填區。		23	平方米	
R26-0005939564	A-3-WC4 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 3 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆現有地台飾面磚連 400mm 墊高層，防水膜及牆身返高 400mm，包括清運走泥頭等(涉及旁邊收口需多做半格)。		9	平方米	
R26-0005939580	A-3-WC4 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 3 號梯	防水塗層 - 室內 做 2mm 厚德高 SP-D1.122A(同等或更高質量)室內防水塗層連牆身四周反高 200mm 及做 24 小時試水等(涉及旁邊收口需做多半格)，涉及供排水喉更換、隱蔽工程、防水等工作，需澳門註冊土木工程指導工程師駐場，並進行防水不漏測試時間 24 小時，需澳門註冊工程師現場監督，並提供有註冊工程師簽名相關測試報告。		9	平方米	
R26-0005939581	A-3-WC4 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 3 號梯	地台 - 磁磚 用 1:3 水泥沙做防水膜保護層連面用德高瓷磚膠及收口粉(同等或更高質量)，粘貼 300 x 300mm 國產過底地台磚連包廁所尾喉及做斜收口等(涉及旁邊收口需做多半格)。		9	平方米	





R26-0005939583	A-3-WC4 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 3 號梯	牆身 - 磁磚 牆身尾喉位及原有沖水閥喉位吼等需用近似顏色 牆身瓷磚修補。		4	平方米	
R26-0005939588	A-3-WC4 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 3 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆現有供水設施及蹲廁 4 個(包括供水喉需鑿牆 身凹坑入牆、燒焊封閉銅喉)。		1	平方米	
R26-0005939589	A-3-WC4 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 3 號梯	供排水系統 - 供水支喉管 新做座廁供水銅喉支喉連鑿牆坑等。		4	米	
R26-0005939592	A-3-WC4 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 3 號梯	供排水系統 - 排水支喉管 新做 4 寸 UPVC 座次排水支喉連鑿地台石矢板。		4	米	
R26-0005939594	A-3-WC4 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 3 號梯	供排水系統 - 排水主喉管 新做天花底 4 寸皇冠牌(同等或更高質量)膠喉橫排 水主喉管連各項配件(包括接駁原有地台排水喉管 等)。		4	米	
R26-0005939597	A-3-WC4 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 3 號梯	腳線 - 磚腳線 修補原有蹲廁 4 寸尾排水喉封石矢板口及新做磚 腳線等。		6	米	
R26-0005939618	A-3-WC4 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 3 號梯	潔具 - 成人座廁 供應及安裝美標“士丹特”(同等或更高質量)成 人座廁連水箱，包括供水角閥與軟喉等。		4	套	
R26-0005939627	A-3-WC4 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 3 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆 2 樓天花，清拆更改廁所對應下層之原有石膏 板天花連運走(配合改座廁安裝底排水喉駁至現有 排水系統)。		9	平方米	
R26-0005939635	A-3-WC4 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 3 號梯	天花 - 其他 安裝排水橫喉後重吊龍骨石膏板或埃特板天花(包 括做生口一個)。		9	平方米	



R26-0005939641	A-3-WC4 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 3 號梯	天花 - 油漆 安裝完成石膏板天花后批灰油 ICI(同等或更高質量)乳膠漆(只油新做天花部分)。		11	平方米	
R26-0005939644	A-3-WC4 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 3 號梯	雜項-其他 施工時做走廊地台及其他保護。		1	項	
R26-0005939650	A-3-WC4 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 3 號梯	潔具 - 浴廁間隔系統 供應及安裝 Formica (同等或更高質量)抗倍特潔面板廁所間隔系統(包括五金配件、合頁、門鎖等所需一切工序)。		7	組	
R26-0005939665	A-3-WC5 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 4 號梯	拆舊費/拆卸費 拆除有需要更換之廁所間板,並清運至政府指定堆填區。		20	平方米	
R26-0005939666	A-3-WC5 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 4 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆現有地台飾面磚連 400mm 墊高層,防水膜及牆身返高 400mm,包括清運走泥頭等(涉及旁邊收口需多做半格)。		7	平方米	
R26-0005939667	A-3-WC5 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 4 號梯	防水塗層 - 室內 做 2mm 厚德高 SP-D1.122A(同等或更高質量)室內防水塗層連牆身四周反高 200mm 及做 24 小時試水等(涉及旁邊收口需做多半格),涉及供排水喉更換、隱蔽工程、防水等工作,需澳門註冊土木工程指導工程師駐場,並進行防水不漏測試時間 24 小時,需澳門註冊工程師現場監督,並提供有註冊工程師簽名相關測試報告。		7	平方米	
R26-0005940635	A-3-WC5 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 4 號梯	地台 - 磁磚 用 1:3 水泥沙做防水膜保護層連面用德高瓷磚膠及收口粉(同等或更高質量),粘貼 300 x 300mm 國產過底地台磚連包廁所尾喉及做斜收口等(涉及旁邊收口需做多半格)。		7	平方米	
R26-0005939668	A-3-WC5 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 4 號梯	牆身 - 磁磚 牆身尾喉位及原有沖水閘喉位吼等需用近似顏色牆身瓷磚修補。		3	平方米	





R26-0005939669	A-3-WC5 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 4 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆現有供水設施及蹲廁 3 個包括供水喉需鑿牆身凹坑入牆、燒焊封閉銅喉。		1	平方米	
R26-0005939670	A-3-WC5 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 4 號梯	供排水系統 - 供水支喉管 新做座廁供水銅喉支喉連鑿牆坑等。		3	米	
R26-0005939672	A-3-WC5 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 4 號梯	供排水系統 - 排水支喉管 新做 4 寸 UPVC 座次排水支喉連鑿地台石矢板。		3	米	
R26-0005939673	A-3-WC5 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 4 號梯	供排水系統 - 排水主喉管 新做天花底 4 寸皇冠牌(同等或更高質量)膠喉橫排水主喉管連各項配件(包括接駁原有地台排水喉管等)。		4	米	
R26-0005939674	A-3-WC5 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 4 號梯	腳線 - 磚腳線 修補原有蹲廁 4 寸尾排水喉封石矢板口及新做磚腳線等。		4.5	米	
R26-0005939676	A-3-WC5 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 4 號梯	潔具 - 成人座廁 供應及安裝美標“士丹特”(同等或更高質量)成人座廁連水箱，包括供水角閥與軟喉等。		3	套	
R26-0005939678	A-3-WC5 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 4 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆 2 樓天花，清拆更改廁所對應下層之原有石膏板天花連運走(配合改座廁安裝底排水喉駁至現有排水系統)。		7	平方米	
R26-0005939680	A-3-WC5 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 4 號梯	天花 - 其他 安裝排水橫喉完成後重吊龍骨做石膏板或埃特板天花等(包括做生口一個)。		7	平方米	
R26-0005939684	A-3-WC5 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 4 號梯	天花 - 油漆 安裝完成石膏板天花后批灰油 ICI(同等或更高質量)乳膠漆(只油新做天花部分)。		9	平方米	



R26-0005939685	A-3-WC5 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 4 號梯	雜項-其他 施工時做走廊地台及其他保護。		1	項	
R26-0005939688	A-3-WC5 A 洗手間 仁愛樓 3 樓 4 號梯	潔具 - 浴廁間隔系統 供應及安裝 Formica (同等或更高質量)抗倍特潔菌板廁所間隔系統(包括五金配件、合頁、門鎖等所需一切工序)。		5	組	
R26-0005939693	A-G-WC6 A 洗手間 仁愛樓地下 4 號梯	拆舊費/拆卸費 拆除有需要更換之廁所間板，完成後重新裝上，包括五金配件與門吸(涉及旁邊收口需多拆一格)。		28	平方米	
R26-0005939694	A-G-WC6 A 洗手間 仁愛樓地下 4 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆現有地台飾面磚連 400mm 墊高層，防水膜及牆身返高 400mm，包括清運走泥頭等(涉及旁邊收口需多做半格)。		16	平方米	
R26-0005939695	A-G-WC6 A 洗手間 仁愛樓地下 4 號梯	防水塗層 - 室內 做 2mm 厚德高 SP-D1.122A(同等或更高質量)室內防水塗層連牆身四周反高 200mm 及做 24 小時試水等(涉及旁邊收口需做多半格)，涉及供排水喉更換、隱蔽工程、防水等工作，需澳門註冊土木工程指導工程師駐場，並進行防水不漏測試時間 24 小時，需澳門註冊工程師現場監督，並提供有註冊工程師簽名相關測試報告。		16	平方米	
R26-0005939697	A-G-WC6 A 洗手間 仁愛樓地下 4 號梯	地台 - 磁磚 用 1:3 水泥沙做防水膜保護層連面用德高瓷磚膠及收口粉(同等或更高質量)，粘貼 300 x 300mm 國產過底地台磚連包廁所尾喉及做斜收口等(涉及旁邊收口需做多半格)。		16	平方米	
R26-0005939699	A-G-WC6 A 洗手間 仁愛樓地下 4 號梯	牆身 - 磁磚 牆身尾喉位及原有沖水閥喉位吼等需用近似顏色牆身瓷磚修補。		5	平方米	
R26-0005939700	A-G-WC6 A 洗手間 仁愛樓地下 4 號梯	拆舊費/拆卸費 清拆現有供水設施及蹲廁 5 個(包括供水喉需鑿牆身凹坑入牆、燒焊封閉銅喉)。		2	平方米	



R26-0005939702	A-G-WC6 A 洗手間 仁愛樓地下 4 號梯	供排水系統 - 供水支喉管 新做座廁供水銅喉支喉連鑿牆坑等。		5	米	
R26-0005939703	A-G-WC6 A 洗手間 仁愛樓地下 4 號梯	供排水系統 - 排水支喉管 新做 4 寸 UPVC 座次排水支喉連鑿地台石矢板。		5	米	
R26-0005939704	A-G-WC6 A 洗手間 仁愛樓地下 4 號梯	供排水系統 - 污水渠 / 明渠 蹲廁地台鑿地埋污水渠連接至沙井, 連清除廢料及泥頭至政府合法堆填區		12	平方米	
R26-0005939707	A-G-WC6 A 洗手間 仁愛樓地下 4 號梯	供排水系統 - 排水主喉管 新做 4 寸皇冠牌(同等或更高質量)膠喉橫排水主喉管連各項配件(包括接駁原有沙井排水等)。		8	米	
R26-0005939709	A-G-WC6 A 洗手間 仁愛樓地下 4 號梯	供排水系統 - 地漏 於廁所地面位置重做地面排水管地漏等(包括一切所需五金、材料及工序)。		2	個	
R26-0005939711	A-G-WC6 A 洗手間 仁愛樓地下 4 號梯	腳線 - 磚腳線 修補原有蹲廁 4 寸尾排水喉封石矢板口及新做磚腳線等。		7.5	米	
R26-0005939713	A-G-WC6 A 洗手間 仁愛樓地下 4 號梯	潔具 - 成人座廁 供應及安裝美標“士丹特”(同等或更高質量)成人座廁連水箱, 包括供水角閥與軟喉等。		5	套	
R26-0005939716	A-G-WC6 A 洗手間 仁愛樓地下 4 號梯	雜項-其他 施工時做走廊地台及其他保護。		1	項	
R26-0005939717	/	保險費(配合工程項目) 工程保險。		1	項	





Colégio de Santa Rosa de Lima - Secção Chinesa
Rua de Santa Clara, N.º 21, Macau
聖羅撒女子中學中文部
校址：澳門南灣家辣堂街 21 號 電話：28713702

備註：

投標公司聲明題述項目工程總價為：_____澳門元

投標公司聲明題述項目訂貨期為：_____日曆天

投標公司聲明題述項目施工期為：_____日曆天(須於 2026 年 8 月 27 日前竣工)

投標公司聲明題述項目的保固期為：_____年(不得少於 2 年，並包含一切材料免費更換、設備維修等。)

投標公司聲明題述項目的報價表有效期為：_____日曆天(不得少於 120 日曆天)

投標公司聲明題述項目的支付方式為(校方有權與獲判給者協商合適的支付方案：

驗收後 30 天內一次性支付 其他，請註明：_____

(報價表上 D 欄及 G 欄為投標公司填寫內容)

投標公司負責人姓名(正楷書寫)：_____

投標公司負責人職稱：_____

投標公司負責人簽署及日期：_____

投標公司蓋章：_____

